WAGROM und Gemeinde Treiten
Ersatz Wasserleitungen
Moosgasse-Oberdorf-Dorfstrasse **Ins, 26.08.2020 / WPr**

KOSTENVORANSCHLAG


WAGROM	Einheit	Mass	Preis	Baukosten inkl. MwSt	Versch. 10%	Ing.-Honorar Baupr.-Bauleitung inkl. MWST	TOTAL	Total gerundet
Tiefbau	ml	570	430	245'100	24'510	32'866	**302'476**	**305'000**
San. Inst. NW 200, Ecopur	ml	570	320	182'400	18'240	24'459	**225'099**	**225'000**
Kabelschutz Fernmeldeanlage PE 80	ml	570	35	19'950	1'995	2'675	**24'620**	**25'000**
Provisorien Hausanschlüsse							**20'000**	**20'000**
Reserve (ev. neues Signalkabel, Aufarbeitung LK, Administration)								**25'000**
Total WAGROM				**447'450**	**44'745**	**60'000**	**572'195**	**600'000**
GEMEINDE								
Seiten-Hauptanschlüsse Tiefbau	ml	40	350	14'000	1'400	1'619	**17'019**	**17'000**
Hydranten	Stk	7	6'000	42'000	4'200	4'858	**51'058**	**51'000**
San-Installateur	ml	40	350	14'000	1'400	1'619	**17'019**	**17'000**
Hausanschlüsse Tiefbau	Stk	24	600	14'400	1'440	1'666	**17'506**	**17'000**
Hausanschlüsse Sanitär-Inst.	Stk	24	1'500	36'000	3'600	4'164	**43'764**	**44'000**
Richtpressbohrungen	Stk	15	3'500	52'500	5'250	6'073	**63'823**	**64'000**
Aufarbeitung Leitungskataster							**5'000**	**5'000**
Total GEMEINDE				**172'900**	**17'290**	**20'000**	**215'190**	**215'000**

Ins, 26.08.2020
Lüscher Aeschlimann AG

Gemeinde Treiten

WAGROM

Wasserverbund
Grosses Moos
3232 Ins Postfach 121



WAGROM Ersatz Transportleitung
Moosgasse, Oberdorf, Dorfstrasse

Ersatz Hauptleitung und Seitenanschlüsse
Gemeinde und Private

Erstaz Hydranten

Ins, 16.06.2020

Die Projektverfasser:

Lüscher & Aeschlimann AG
Ingenieur- und Vermessungsbüro
Moosgasse 31 - 3232 Ins

Tel.: 032 312 70 70
e-mail: info@la-ing.ch www.la-ing.ch