Belma Metallbau AG
Ipsachstrasse 10, 2560 Nidau
032 321 00 00
info@belma.ch
www.belma.ch

Einwohnergemeinde Siselen
Käsereiweg 2
2577 Siselen BE

Nidau, 13.04.2020 mc

OFFERTE Nr. O-40184

I/Referenz: Jonas Schwab
Objekt: Schulhaus, Fenster u. Türen Pausenhalle
U/Referenz: Michel Christen u. Markus Engelmann

Sehr geehrter Herr Schwab

Für Ihre geschätzte Anfrage danken wir bestens und freuen uns, Ihnen folgendes Angebot unterbreiten zu dürfen:

Position	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag

Fassadenelemente in Aluminium
Planen, liefern und montieren von Tür- und Fensterelemente, bestehend aus:
- Profilsystem Schweizer IS-4
- Konstruktion aus wärmegedämmten Aluminium-Profilen mit Isoliersteg aus verstärktem Polyamid und einem Kammertrenner zur Unterbrechung der Wärmebrücke für den Einsatz von Isolierglas, mit eingezogenem Trockenverglasungsgummi in EPDM- Fassadenbauqualität.
- Oberflächenbehandlung: farblos eloxiert
- Isolierglas 3-fach Ug-Wert 0.6 W/m2K, VSG/ESG nach Vorschrift SIGAB

Position	Bezeichnung	Menge	Preis		Betrag
1	**Fassadenelement mit 2-flügliger Türe** (Planbeilage Pos 001) - Fassadenelement eingeteilt in 7 Felder 1 Feld mit Dreh-Kipp-Flügel 1 Feld mit 2-flügliger Türe 5 Felder fest verglast - Beschläge Fenster und Türe nach Systemplan - Blechabschluss aussen - Anschlussfugen innen und aussen - Breite x Höhe 4525 x 2500 mm	1.00 St	19'656.00	Fr.	19'656.00
2	**Fassadenelement mit Fensterflügel** (Planbeilage Pos 002) - Fassadenelement eingeteilt in 10 Felder 1 Feld mit Dreh-Kipp-Flügel 9 Felder fest verglast - Beschläge Fenster nach Systemplan - Blechabschluss aussen - Anschlussfugen innen und aussen - Breite x Höhe 4525 x 2500 mm	1.00 St	11'494.00	Fr.	11'494.00
3	**Fassadenelement fest verglast** (Planbeilage Pos 003) - Fassadenelement eingeteilt in 6 Felder, alle Felder fest verglast - Blechabschluss aussen - Anschlussfugen innen und aussen - Breite x Höhe 4525 x 2500 mm	1.00 St	6'628.00	Fr.	6'628.00
4	**Fassadenelement mit 1-flügliger Türe** (Planbeilage Pos 004 + 004.1) - Fassadenelement eingeteilt in 5 Felder 1 Feld mit 1-flügliger Türe 4 Felder fest verglast - Beschläge Türe nach Systemplan - Blechabschluss aussen - Anschlussfugen innen und aussen - Breite x Höhe 2590 + 2590 x 2520 mm	1.00 St	14'635.00	Fr.	14'635.00
5	**Fassadenelement fest verglast** (Planbeilage Pos 005 + 005.1) - Fassadenelement eingeteilt in 4 Felder, alle Felder fest verglast - Blechabschluss aussen - Anschlussfugen innen und aussen - Breite x Höhe 2590 + 2590 x 2520 mm	1.00 St	11'926.00	Fr.	11'926.00
6	**Fassadenelement mit 2-flügliger Türe** (Planbeilage Pos 006) - Fassadenelement eingeteilt in 5 Felder 1 Feld mit 2-flügliger Türe 4 Felder fest verglast				

Position	Bezeichnung	Menge	Preis		Betrag
	- Beschläge Türe nach Systemplan - Anschlussfugen innen und aussen - Breite x Höhe 3886 x 2580 mm	1.00 St	17'257.00	Fr.	17'257.00
7	**Fassadenelement mit 2-flügliger Türe** (Planbeilage Pos 007) - Fassadenelement eingeteilt in 5 Felder 1 Feld mit 2-flügliger Türe 4 Felder fest verglast - Beschläge Türe nach Systemplan - Anschlussfugen innen und aussen - Breite x Höhe 3886 x 2580 mm	1.00 St	17'257.00	Fr.	17'257.00
8	**Fassadenelement mit 1-flügliger Türe** (Planbeilage Pos 008) - Fassadenelement eingeteilt in 5 Felder 1 Feld mit 1-flügliger Türe 4 Felder fest verglast - Beschläge Türe nach Systemplan - Anschlussfugen innen und aussen - Breite x Höhe 2936 x 2400 mm	1.00 St	9'582.00	Fr.	9'582.00
9	**Demontage/Entsorgung alte Gläser mit aspesthaltigem Fensterkitt** - demontieren, abtransportieren und fachgerecht entsorgen der alten Gläser mit aspesthaltigem Fensterkitt	1.00 LE	7'300.00	Fr.	7'300.00
10	**Demontage/Entsorgung alte Fenster- und Türelemente** - demontieren, abtransportieren und fachgerecht entsorgen der alten Verglasungselemente	1.00 LE	4'500.00	Fr.	4'500.00
	Bauseitige Leistungen: - Eventuelle Mauerausbrüche, welche bei der Demontage entstehen könnten, müssten bauseits retouchiert werden - Elektrische Anschlüsse und Kabelverlegungen - Arbeiten an Deckenelemente				
	Total			Fr.	120'235.00
	Rabatt	-2.00 %		Fr.	-2'404.70
	Total			Fr.	117'830.30
	Skonto	-2.00 %		Fr.	-2'356.60
	Total			Fr.	115'473.70
	MWST	7.70 %		Fr.	8'891.45
	Total inkl. MWST			Fr.	124'365.15

Position	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag

Zahlung: 1/3 nach Auftragsbestellung
1/3 bei Montagebereitschaft
1/3 nach Montageende

Konditionen: 30 Tage netto
Offertgültigkeit: 2 Monate
Lieferfristen: nach Absprache

Im Preis nicht eingerechnet: Krankosten, Maurer- und Spitzarbeiten, Gerüstung über 3 m Arbeitshöhe und Zuleitungen inkl. Anschlüsse von elektrischen Komponenten.

Nach Montage der Elemente und Gläser sind diese von der Bauleitung ohne Kostenfolge betreffend Kratzer und Beschädigungen abzunehmen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und würden uns freuen, diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen.

Wir garantieren einwandfreie, fachmännische und termingerechte Ausführung!

Mit freundlichen Grüssen

Belma Metallbau AG

Michel Christen