Flurstrassenunterhalt Blösch
Burgerweg 13
2557 Studen
Mobil 079 378 57 43
Fax 032 372 19 65



EWG Siselen
z. Hdv. Frau Therese Scherer
Käsereiweg 2
2577 Siselen

Studen, 23. März 2020

Kostenschätzung

Sehr geehrte Damen und Herren
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Bezeichnung	*Aufwand*		*Betrag*
Naturstrasse "Nr. 57" erneuern.	530m x 3m = 1590m²		
Auszuführende Arbeiten:			
• Baustelleninstallation	Pauschal	Fr.	300.00
• Bankettfräsen	ca.1000m x 0,5Fr./m	Fr.	500.00
• Leichtes auffräsen für eine gute Verbindung der Materialien, Grobplanie mit Grader erstellen, Jurakofferkies & Mergel mit Einbaufertiger einbauen, einschlämmen und verdichten.	1590m² à 4.00Fr./m²	Fr.	6'360.00
Benötigtes Material:			
• Jurakofferkies 0-63mm (1590m² x 0.09 = 143.1m³)	144m³ à 46.00Fr./m³	Fr.	6'624.00
• Juramergel 0-32mm (1590m² x 0.04 = 63.6m³)	60m³ à 56.00Fr./m³	Fr.	3'360.00
		Fr.	17'144.00
	MwSt. 7.7%	Fr.	1'320.10
Total inkl. MwSt.		**Fr.**	**18'464.10**

> Zahlungskonditionen: Zahlung innert 30 Tagen netto
> Materialpreis Stand 2020 inkl. Transport
> Das Material wird Ihnen direkt vom Transportunternehmen in Rechnung gestellt.
> Für Schäden an nicht freigelegten Schächten und Grenzsteinen lehnen wir jegliche Haftung ab.
> Die Erde auf der Naturstrasse wird durch die EWG Siselen entfernt und die Grenzsteinen freigelegt.

Ich hoffe, dass Ihnen mein Angebot zusagt und würde mich über Ihren Auftrag sehr freuen.
Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

MBlösch

Markus Blösch