


145 m Leitung x Fr. 2.40 = 348.-

170 m Kies x 40 Lit = 5,4 m³ x Fr. 60.- = 324.-

4 Anschlussstücke x Fr. 12.- = 48.-

Materialkosten: Fr. 720.-

Arbeitsaufwand

	Mann	Traktor	
Vorarbeiten	1,5		
3 Anschlüsse öffnen	2,5	2,5	
Vorpflügen	1,0	1,0	
Drainage einpflügen	4,0	3,0 + 1,0	Thomas
Kiestransporte	3,0	3,0	Bernhard
Zudecken / Abräumen	1,5	1	
	13,5	11,5	
	X	X	
	30.-	42.-	

405.- + 481.- ⟹ 886.-

60.- Kiestransporter

85.- Drainagepflug

1'031.- Arbeit und Maschinerie