Jahresprogram 2021

Weg 2 – Erle

Ab Gemeindegrenze Hagneck bis Beginn Parzelle 272

Terrain abtragen li und re , auspanieren und mit Mergel verstärken

Mit EG Hagneck Kontakt aufnehmen für Offerte. EG Hagneck saniert den Weg bis zur Gemeindegrenze. Die Arbeiten könnten evtl. im Anschluss gemacht werden.

Kostenschätzung: ca. CHF 7'000 (genaue Offerte einholen)

Weg 50 – Almeli

Einbau Schlammsammler 80/150, bestehender Schacht aufgeheben, bestehender Schacht kappen, neuer Schacht anschliessen

Kostenschätzung: ca. CHF 2'000 (Eigenleistungen)

Weg 63 / Weg 78 / Weg 6 / Weg 49

Füllen von grossen Absenkungen mit Belag

Kostschätzung: ca. CHF 9'000 (Eigenleistungen)

Weg 68 (ab Siedlung Wälti bis Kanal)

Grasnarbe abranden und unterhalten

Kostenschätzung: ca. CHF 1’000

Weg 25 – Hohle

Abholzen

Kostenschätzung: ca. CHF 1’000

Abholzen Entlang Armengutwald Seite Finsterhennen

Kostenschätzung: je nach Holzpreis kostenneutral

3-4 Einlaufschächte sanieren

Kostenschätzung: ca. CHF 2’000